ASCENSORES SAJUR

PRESUPUESTO Nº 00584

VICTOR SAJUR
Servicio Técnico de Ascensores y Bombas de Agua
Santiago del Estero 366 Piso 8 Oficina 83 1075 CABA
Tel. 4381-4925 Cel. 15-3110-8577

Capital Federal, 20 de agosto 2026. -

ADMINISTRACION DE CONSORCIO MERCEDES 274 CABA.

Referencia: PRESUPUESTO NUEVO RETEN DE MAQ. MOTOR - BUJES -CINTA FRENO ASCENSOR Nº 4.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente enviamos el presupuesto según referencia de acuerdo al siguiente detalle:

- Provisión y colocación por nuevos bujes y retenes sin fin motor ascensor Nº 4. debido a desgaste de la máquina.
- Rectificación de la campana de freno.
- Desarme del sin fin de la maquina por perdida de aceite hacia el motor y freno de la misma.
- Se deberá llevar a fábrica la máquina para realizar los nuevos bujes a medida.
- Torneado de rosca de crapodina, la existente se encuentra rota.
- Provisión y colocación de nueva crapodina,
- Provisión y colocación de nueva cinta de freno en ascensor N °4,
- Para proceder se deberá colgar la máquina, colgar el contrapeso, amarrar la cabina, descolgar los cables tracción de la máquina para el desarme completo de la misma, este trabajo se programará con el tornero.
- Reparación de la jaula del motor.
- Rectificación de polea de tracción para cables de media.
- Armado completo, alineación de máquina y motor.
- Limpieza del cárter de la máquina.
- Provisión y colocación de aceite nuevo.
- Puesta en marcha del ascensor.

COSTO DEL TRABAJO MATERIALES- MANO DE OBRA –TORNERIA REP. MAQUINA.
TOTAL $ 13.480.000.-
Pesos TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL. -

FORMA DE PAGO:
ADELANTO DEL 50%, RESTO A PAGAR EN 10 CUOTAS DE $ 678.000.-
Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL. –

PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

CUOTAS A PAGAR AL FINALIZAR EL TRABAJO CADA 30 DIAS.

Plazo de ejecución 6 días por reparación de reten y bujes en fabrica.

Validez del presupuesto 10 días.

Garantía del trabajo 18 MESES.

Ascensores Sajur.